平成26年4月30日

「北海道国際センター（札幌）吸収式冷温水発生機等更新工事」（公示日：平成26年4月14日）について、入札説明書に関する質問と回答は、以下のとおりです。

独立行政法人　国際協力機構
北海道国際センター　所長

質　問

通番	該当頁（原文の通り）	該当項目（原文の通り）	質問（原文の通り）	回答
1	機材使用明細書 P1	0総則（総則）④	「更新工事は9月上旬着工～9月末竣工・引き渡しの工期で行なうこと。」となっていますが、工事期間中は冷暖房共に全て停止で行う前提で良いのでしょうか。	更新工事では、吸収式冷温水発生機によって機能する冷暖房に関しては全て停止で行うことを前提とします。
2	機材使用明細書 P1	0総則（総則）④	ガス配管工事にて更新対象の冷温水機と併設されている温水ボイラーのガス配管が共通となっていますが、ガス配管工事時に１日程温水ボイラーを停止する必要がありますが可能でしょうか。	冷温水機と併設されている温水ボイラーのガス管が共通となっていますので、更新工事期間中、温水ボイラーを停止しないためにガス配管を分岐する工事が必要になります。この分岐工事は数日に分けて夜間に行い、午前5時30分から午後21時までの温水停止を避けるようにして下さい。
3	機材使用明細書 P1	1吸収型冷温水機	「燃料消費量(暖房)15.2m3/h程度」となっておりますが、参考銘柄①日立アプライアンス製ＨＡＵ－ＦＨ６０ＣＸＲのカタログ仕様値では24.4m3/hとなっております。暖房能力232kW以上を満たす為に本機種を選定しても構わないのでしょうか。	要求暖房能力を満たすことを優先してください。
				以　上

入札説明書の追記事項

	該当頁	該当項目	変更前	変更後
1	添付 機材仕様明細書 P5	11 諸経費 【提出図書】	①ダクト系統図 ②地下1階熱源機械室詳細図 ③自動制御計装図1、3 ④機器リスト ⑤引き渡し検査手順書	（④及び⑦追加） ①ダクト系統図 ②地下1階熱源機械室詳細図 ③自動制御計装図1、3 ④塔屋1階平面図 ⑤機器リスト ⑥引き渡し検査手順書 ⑦メーカ標準付属の取扱説明書等一式
2	－	－	－	今年5月上旬から10月下旬にかけて外壁改修工事及びその他の設備改修工事を予定しています。そのため、工程の調整をお願いする場合があります。落札者には各工事の工程が決まり次第、詳細をお知らせします。
				以　上